

LE PLANNING D'EXÉCUTION DU BÉTON D'ARGILE SELON LE DTU 65.14 EST LE SUIVANT POUR UNE DALLE CHAUFFANTE :

Les principaux changements par rapport au DTU 65.8 concernent les délais relatifs à la mise en chauffe.

MISE EN OEUVRE DES PRODUITS ARGILUS DURÉE MOYENNE 3 SEMAINES			MISE EN CHAUFFE SELON PRESCRIPTIONS FABRICANT			
PRÉPARA- TION DU SUPPORT	MISE EN OEUVRE DE LA CHAPE	SÉCHAGE ENROBAGE	HUILE DURE	θ_v^{**}		POSE REV. SOL
Support isolant (vrac ou panneau)	X jours					
	Y jours	Béton d'Argile ↓				
	Mise en oeuvre Béton d'Argile	14 jours				
	30m²/jour (2 personnes)	↓	3 jours			
	Grillage 4x4 à inclure (DTU 21) sur les réseaux de chauffage	Béton Finition lissé 3 semaines (pour 8cm d'épaisseur)	Huile Dure 3 passes	4 jours		
						Z jours

* Séchage de 3 semaines sous réserve d'un bâtiment ventilé. Il est recommandé d'utiliser un déshumidificateur dans tous les cas.

** θ_v : température de départ calculée dans les conditions de base, donnée dans l'étude