DALLES DE SOL EN LIEGE

INSTRUCTIONS DE POSE

LE LIÈGE

En combinant des qualités acoustiques et thermiques indéniables, le liège apporte chaleur, silence et confort à tous les intérieurs. Respectueux de l'environnement, naturellement élégant, résistant, imperméable, facile à installer et entretenir, le liège est le matériel parfait pour les sols.

AVANT DE COMMENCER

Les problèmes les plus fréquents et les sources d'insatisfaction ne sont pas causés par le produit lui-même mais par des procédures d'installation inappropriés (préparation déficiente du sous-plancher, utilisation d'adhésifs ou de finitions incorrectes…). Installer des sols en liège dans des zones à humidité excessive du sous-plancher, doit être évité. Lors de l'utilisation de composés de ragréage, le séchage complet du composé est essentiel pour une bonne adhérence. Il est donc important de suivre les instructions du fabricant. Seuls les adhésifs et finitions recommandés doivent être utilisés.
Il est important que le liège et la colle soient à la température de la pièce où l'installation a lieu. Les dalles emballées doivent être acclimatées dans une zone sèche du chantier pendant un minimum de 2 jours. Ceux-ci ne doivent être déballées qu'au moment de la pose. Pendant la pose, la température doit être maintenue aussi stable que possible.

PREPARATION DU SOUS-PLANCHER

La qualité d'une installation peut dépendre dans une large mesure de la préparation du sous-plancher et de l'attention portée aux recommandations des fabricants d'adhésifs et de produits de ragréage.
Il est essentiel que le support soit nivelé, lisse, sec en permanence, ferme et exempt de fissures, de saletés, de graisse, d'huiles, de solvants, de produits d'étanchéité et de résidus d'anciens adhésifs. Les éventuelles irrégularités doivent être compensées avec un composé de nivellement approprié.

CHAUFFAGE AU SOL

Si le chauffage au sol a été mis en place dans le sous-plancher, les règles de base suivantes s'appliquent :
Éteindre le chauffage 48 heures avant le début de l'installation.
Allumer le chauffage par étapes, pas avant 72 heures après l'installation.
Ne pas dépasser la température de 26 °C mesurée à la surface du revêtement de sol. Des températures plus élevées n'incommodent pas seulement les pieds, mais peuvent également avoir une influence sur l'adhérence de l'adhésif utilisé.
Il faut tenir en compte la possible expansion et contraction du liège.

OUTILS

Un cutter, règle graduée, crayon, équerre, rouleaux à colle, maillet en caoutchouc.

CONTRÔLE

Assurez-vous que, dans la mesure du possible, le matériau du même lot est utilisé dans la même zone. Avant la pose, veuillez contrôler les dalles. Si vous constatez un défaut de production, veuillez enregistrer immédiatement la réclamation à votre fournisseur et ne pas procéder à la pose !
Au moment de la vérification des dalles en liège, gardez à l'esprit que c'est un matériau naturel. Les dalles peuvent présenter de légères variations de couleur ou de structure. Elles contribuent au charme et à l'originalité d'un revêtement de sol en liège. Pour obtenir la combinaison de tons la plus agréable, mélangez les dalles de différents paquets avant la pose. Vérifiez s'il n'y a pas de petites différences de taille entre les différentes dalles. Si c'est le cas, il est préférable de regrouper les dalles de même taille.

GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda. | Av. Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | Portugal | info@granorte.pt | www.granorte.pt

DALLES DE SOL EN LIEGE

INSTRUCTIONS DE POSE

PLANIFICATION DE LA POSE

Tout d'abord, déterminez comment vous allez installer les dalles. Les dalles de liège peuvent être posés en quinconce (« demi-brique » ou « coupe de pierre ») ou en ligne les uns avec les autres (« en applique »).
Une fois que vous avez sélectionné la disposition, vous devez déterminer le point de départ. En général, l'installation commence au milieu de la pièce et se poursuit vers les côtés. Mesurez le milieu des murs opposés et, à l'aide d'une ligne de craie, tracez une ligne de guidage. Commencez le long de la ligne et déterminez le sens et le motif en posant quelques dalles lâches.

COLLAGE

L'adhésif recommandé pour installer les carreaux en liège est la colle de contact ; cela signifie que la colle doit être appliquée sur le support et sur les dalles. Bien mélanger la colle avant utilisation. Suivre les instructions figurant sur les étiquettes des emballages de la colle, ainsi que les informations des fiches techniques.
Appliquer une couche uniforme de colle au dos des dalles en liège à l'aide d'un rouleau à poils courts. Veiller à ce que la quantité appliquée soit suffisante pour former un film adhésif complet (environ 100-120 g/m^2).
L'adhésif au dos des dalles de liège doit sécher complètement. Comme l'adhésif est une dispersion aqueuse (essentiellement de l'eau), il est très important que toute l'eau puisse s'évaporer et que la dalle de liège soit totalement sèche. Lorsque l'adhésif est sec, les surfaces revêtues sont collantes au toucher et doivent présenter un film transparent fermé, uniformément brillant. Les dalles pré-enduites peuvent être empilées après séchage et stockées jusqu'à un jour. Nous recommandons que les dalles de liège puissent être pré-enduites d'adhésif de contact avant le jour de leur pose (jusqu'à 24 heures à l'avance). Le jour de la pose, l'adhésif ne doit être appliqué que sur le sol et, après un temps de séchage suffisant de 30 à 60 minutes (en fonction de la température, de l'humidité relative et de l'absorption du support), les dalles de liège pré-enduites peuvent être fixés en place par la méthode de contact. Il faut se limiter à une surface pouvant être recouverte en deux heures.
Nettoyer le matériel utilisé à l'eau tiède.

POSE

Placez soigneusement la première dalle le long de la ligne de guidage de départ et appuyez-la contre le sol à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Une fois la première dalle en liège en place, alignez la dalle suivante sur les bords de la première et de la ligne de guidage. Une attention particulière doit être accordée à l'alignement de chaque dalle, en veillant à ce que les bords de chaque dalle soient pressés les uns contre les autres. Les dalles doivent être frappées avec le marteau en caoutchouc pour assurer un bon contact entre le sous-plancher et les dalles, en particulier autour des bords et des coins.
Le sol doit être roulé dans les deux sens avec un rouleau de 50 kg toutes les 30 minutes, pour garantir que les dalles 4 mm soient fermement ancrées dans la colle.
Une circulation piétonne légère peut normalement être autorisée après 1 jour.

FINITION

Nous recommandons de vernir les dalles de sol en liège après la pose (étanchéité des joints et amélioration de la résistance à l'usure). Finir toujours avec un vernis spécialement recommandé. Il est essentiel de suivre strictement les instructions du fournisseur de vernis.
Une fois la pose terminée, attendez au moins 24 heures afin que la couche de colle soit complètement sèche. Nettoyez soigneusement le sol, passez l'aspirateur et éliminez les éventuelles taches de colle, si nécessaire en ponçant légèrement. Appliquez 3 couches de vernis (pour le vernissage de dalles de sol en liège préfinies, 1 à 2 couches suffisent).
La circulation légère est normalement permise au bout d'un jour, mais le durcissement final de la finition n'est atteint qu'au bout d'une semaine.

CONDITIONS DE LA PIÈCE

Il faut tenir compte du fait que les dalles en liège peuvent se dilater et se contracter. Cela est dû aux variations de température et d'humidité relative de l'intérieur ainsi qu'à la teneur en humidité de la structure. Une humidité relative comprise entre 40 % et 60 % est considérée comme la condition idéale de la pièce, non seulement pour votre santé et votre bien-être, mais aussi pour votre revêtement de sol en liège. Lorsque les pièces sont chauffées pendant les mois d'hiver, l'humidité est souvent inférieure à cette plage, ce qui peut entraîner un

GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda. | Av. Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | Portugal | info@granorte.pt | www.granorte.pt

rétrécissement du liège et l'apparition de petits interstices.

SOIN PRÉVENTIF

Le sol en liège doit être maintenu propre.
Les pieds des meubles doivent avoir des coussinets de protection pour éviter les rayures. Les meubles et autres objets lourds doivent être placés soigneusement. Les roulettes des chaises doivent être larges et souples.
Un paillasson doit être posé à l'intérieur de la porte d'entrée pour aider à protéger contre la saleté et le sable. Assurez-vous d'utiliser des tapis qui ne tachent pas le sol. Le caoutchouc, le latex, les plastiques ou d'autres matériaux contenant des plastifiants peuvent causer des taches irréversibles sur le sol.
Évitez les objets tranchants ou pointus avec un poids concentré tels que des talons hauts sur votre sol en liège.
Le liège est un produit naturel et risque de décolorer lorsqu'il est exposé à la lumière solaire pendant de longues périodes de temps. Utilisez des stores ou des rideaux pour prévenir la décoloration du liège par la radiation solaire directe.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le sol en liège doit être maintenu propre à l'aide d'un balai à franges ou d'un aspirateur. La poussière et la saleté se comportent comme du papier abrasif et doivent donc être éliminées immédiatement. Si nécessaire (salissures persistantes), le sol peut être nettoyé à l'aide d'un produit de nettoyage approprié. N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant des ingrédients abrasifs, des solvants ou de l'ammoniaque.
Le traitement de surface du sol est conçu pour assurer la protection contre l'usure du revêtement de sol. Cependant, et selon le niveau et l'intensité du trafic, un entretien peut s'avérer nécessaire de temps à temps pour rafraîchir la couche protectrice. Nettoyez d'abord votre sol et appliquez ensuite une fine couche d'un produit d'entretien recommandé. Pour une utilisation correcte, consultez les instructions dans les étiquettes d'emballage de chaque produit, ainsi que l'information des fiches techniques.
Un nettoyage manuel ou mécanique en profondeur peut devenir nécessaire en cas de taches tenaces qui ne peuvent pas être éliminées lors des nettoyages d'entretien. Pour nettoyer en profondeur votre sol en liège, utilisez un dissolvant approprié « remover », en appliquant le minimum possible et en procédant par sections. Passez ensuite une serpillère humide sur le sol avec de l'eau propre. Une fois le sol complètement sec, un nouveau soin d'entretien doit être effectué.
Les nettoyages en profondeur doivent être effectués aussi rarement que possible.

RÉNOVATION

Tous les planchers finis nécessitent une rénovation en fonction de l'intensité d'utilisation. Lors de la rénovation, poncez soigneusement le vieux vernis et retirez les produits d'entretien, les saletés, etc. Éliminez la poussière en passant l'aspirateur et appliquez 2 couches d'un vernis recommandé.

Produits recommandés :
Collage : Wakol D3540; Mapei Ultrabond Aqua-Contact Cork / Eco Contact; Bostik Contact A950 Eco.
Nettoyage : Loba Cleaner; Bona Cleaner; Dr. Schutz Wood & Cork Floor Cleaner.
Entretien : Loba KorkCare / Loba FloorCare; Bona Polish; Dr. Schutz Wood & Cork Floor Polish.
Nettoyage en profondeur : Loba CareRemover; Bona Remover; Dr. Schutz Wood Floor Deep Clean.
Finition / étanchéité des joints / rénovation : Lobadur WS 2K Duo; Bona Traffic; Dr. Schutz PU Sealer.

Remarque spéciale : Le contenu de ce document est fourni à titre indicatif uniquement. En raison de la grande diversité des applications et des conditions de traitement, ces informations ne sont pas contraignantes et ne garantissent pas un rapport juridique contractuel ou une obligation accessoire du contrat d'achat. Veuillez également consulter les fiches techniques des produits correspondants. Nous ne dispensons pas l'acheteur de son obligation de tester le produit sous sa propre responsabilité pour s'assurer qu'il est adapté à l'usage prévu. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique. Notre responsabilité n'est pas étendue par ces informations ni par tout type de conseil donné par notre service technique.

GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda. | Av. Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | Portugal | info@granorte.pt | www.granorte.pt